

MDC CLEMAR MINI DATA CENTER





O MDC CLEMAR integra a infraestrutura crítica completa para garantir alta disponibilidade e segurança ao seu Data Center. Com implantação ágil e crescimento modular.

- Integrado
- Compacto
- Modular
- Customizável
- Transportável



ESPECIFICAÇÕES

	MDC - 03	MDC - 06
Características do Gabinete		
Aparência	Rack Indoor Vedado, Robusto e Modular	
Dimensões (L x P x A) mm	600 x 1400 x 2000 ou 800 x 1400 x 2000	
Espaço Total	42 U	
Espaço Útil	24 U	20 U
Carga Estática	1200kg / Rack	
Distribuição de Energia		
Capacidade para TI	2,5 kW	5,5 kW
Entrada CA	220 V / 1F / 60 Hz	
UPS	3,0 kVA	6,0 kVA
Autonomia	> 5 minutos	
Cabeamento	Passagens acima e abaixo dos racks	
Sistema de Climatização		
Tipo de Equipamento	Inrack (Instalado dentro do rack)	
Fator de Calor Sensível	1	
Capacidade Sensível	> 3,5 kW	
Monitoramento		
Tela	Touch Screen 10"	
Sensor de Temp. / Umidade	Sim	
Sensor de Fumaça	Sim	
Sensor de Alagamento	Sim	
UPS	Sim	
Distribuição de Energia	Sim	
Climatizador	Sim	
Ventilação de Emergência	Sim	
Integração com Equip. Externo	Sim	
Combate de Incêndio		
Central Integ. com agente extintor NOVEC	Opcional	



Sistema de Monitoramento



Banco de Baterias



Sistema de Climatização Inrack



Painel de Distribuição