

# MDC

CLEMAR  
MINI  
DATA  
CENTER





El MDC Clemar integra la infraestructura crítica completa para garantizar una alta disponibilidad y seguridad para su Data Center.  
Con implantación ágil y crecimiento modular

- **Integrado**
- **Compacto**
- **Modular**
- **Personalizable**
- **Transportable**



## ESPECIFICACIONES

	MDC - 03	MDC - 06
<b>Características del gabinete</b>		
Apariencia	Rack Indoor Sellado. Robusto y Modular	
Dimensiones (A x A x P) mm	600 x 1400 x 2000 or 800 x 1400 x 2000	
Espacio total	42 U	
Espacio útil	24 U	20 U
Carga estática	1.200kg / Rack	
<b>Distribución</b>		
Capacidad de TI	2,5 kW	5,5 kW
Entrada de CA	220 V / 1F / 60 Hz	
UPS	3,0 kVA	6,0 kVA
Autonomía	> 5 minutos	
Cableado	Pasajes arriba y abajo de los Racks	
<b>Sistema de Climatización</b>		
Tipo de equipo	Inrack (Instalado dentro del Rack)	
Factor de calor sensible	1	
Capacidad sensible	> 3,5 kW	
<b>Monitoreo</b>		
Pantalla	Touch Screen 10"	
Sensor de temperatura / humedad	Si	
Sensor de humo	Si	
Sensor de inundación	Si	
UPS	Si	
Distribución de energía	Si	
Climatizador	Si	
Ventilación de emergencia	Si	
Integración con equipos externos	Si	
<b>Combate de Incendio</b>		
Central integrada con agente extintor NOVEC	Opcional	



Sistema de monitoreo



Banco de baterías



Sistema de aire acondicionado



Panel de distribución